

수성대학교 대학본부 환경개선공사 시방서
(붙박이장 제작설치)



2026.07.

수 성 대 학 교

1. 공 사 명 : 수성대학교 대학본부 환경개선공사(불박이장 제작설치)

2. 공사개요

가. 납품위치: 대구광역시 수성구 달구벌대로 528길 15(만촌동) 수성대학교 캠퍼스 내 본관

나. 설치위치: 본관 1층, 2층 지정장소

다. 납품기간: 계약 후 30일 이내

3. 설치위치 및 사이즈, 수량

구분	위치	품명	사이즈(W*D*H)	수량	비고
행정지원처	본관 2층	다용도 캐비닛	800*400*2600	2	
		2열 6단 캐비닛	800*400*2600	2	
		6단 캐비닛	800*400*2600	4	
		EP	400*18*2600	4	
		상부마감	1600*100*120	3	
입학홍보처	본관 1층	2열 6단 캐비닛	800*400*2600	9	
		EP	182*100*2600	4	
		상부마감	2400*100*120	3	
취업지원처	본관 1층	2열 6단 캐비닛	800*400*2600	8	
		폭좁은 6단 캐비닛	400*400*2600	1	
		EP-1	107*100*2600	2	
		EP-2	400*18*2600	2	
		상부 마감-1	2400*100*120	2	
		상부 마감-2	1600*100*120	1	
		상부 마감-3	1200*100*120	1	
교학지원처	본관 1층	7단 캐비닛	800*450*2700	6	

※ 마감형태가 및 사이즈가 부서별로 상이하므로 반드시 도면을 참고할 것

4. 붙박이가구 부위별 규격

제품	규격	
부위	상판	23mm E0 PB에 양면 LPM 접착 후, 4면 0.6mm 이상의 엷지 접착 마감
	뒷판	3mm MDF 양면 포일 접착 마감
	측판	18mm E0 PB에 양면 LPM 접착 후, 2면 0.6mm 이상의 엷지 접착 마감
	지판	23mm E0 PB에 양면 LPM 접착 후, 4면 0.6mm 이상의 엷지 접착 마감
	도어	18mm E0 PB에 양면 LPM 접착 후, 4면 0.6mm 이상의 엷지 접착 마감
	선반	23mm E0 PB에 양면 LPM 접착 후, 1~4면 0.6mm 이상의 엷지 접착 마감
	손잡이	손잡이 알루미늄 사출 성형
	잠금키	잠금키 금속 재질의 사출 성형물로서 도금 처리
	조절발	플라스틱 사출 성형
사후관리		제작설치 후 무상 AS 보장기간 1년

가. 일반조건

- 1) 구성하는 부위별로 상부장, 하부장, 측장등으로 호칭하며, 가구 전문 제조 업자의 제품을 사용한다.
- 2) 세부적인 형상, 규격, 제작방법 및 연결 철물등은 기능, 강도 등이 유지되는 범위내에서 승인된 제조 업자의 제품 자료에 따를 수 있다.

나. 제작 및 조립

- 1) 제시된 규격을 준수하여야 하며 도면 및 시방에 명시되지 않은 경우, 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다.
- 2) 상부장, 하부장, 측장 등은 운반, 조립, 해체가 용이한 구조로 분리 제작되어야 하며, 조립할 때 연결은 특별한 경우를 제외하고는 못 또는 나사못 고정인 아닌 연결철물을 사용하여 추후 붙박이 장이 분리가 용이하도록 하여야 한다.
- 3) 제작 및 조립 허용오차는 높이 및 너비의 경우 $\pm 2\text{mm}$, 대변의 안목치수는 1,000mm당 $\pm 2\text{mm}$ 를 기준으로 한다.